aplicação das demãos deve-se obedecer a um intervalo de 8 a 12 horas, conforme a temperatura ambiente.
No interior destes Pergolados serão instalados dois bancos de praça em cada um desses espaços. Estes bancos serão fixados em base de concreto conforme projeto arquitetônico. Serão instalados brinquedos do tipo Gangorras e barras de duas alturas feitas com madeiras roliça de eucalipto com tratamento a base de MULTISTAIN VEDACIT, ou similar no tom transparente e deve ser aplicado puro, com pincel ou rolo de lã-de-carneiro em duas demãos devem ser bem espalhadas (de forma contínua). Entre a aplicação das demãos deve-se obedecer a um intervalo de 8 a 12 horas, conforme a temperatura ambiente. Nos passeios internos de espaço, o piso a ser aplicado será pedra Ardósia irregular, com argamassa de cimento e areia com traço de 1:3; Com a mesma argamassa, efetua-se o rejunte; Conforme projeto arquitetônico. Esta prevista a instalação de dois conjuntos de lixeiras personalizadas para lixo reciclável neste espaço. Rampas para cadeirantes e faixas para travessia de pedestres estão prevista de acordo com a norma técnica de acessibilidade (NBR 9050/94 da ABNT); Nos passeios externos da praça serão instalados blocos de concreto intertravados assentados conforme NBR 9780 e 9781. Consta a instalação de dois abrigos para espera de ônibus nos passeios à esquerda e a direita desta praça, conforme projeto arquitetônico. Esta prevista a instalação de iluminação artificial com a instalação de quatro (04) postes em alumínio com H= 2,65m com luminária em vidro com formato de globo e com lâmpadas de 150 w cada um e dois (02) refletores fixados ao nível do solo direcionados para o centro da praça, com lâmpadas de 400 w conforme projeto.

(3° Ponto)

-**Cerca de Proteção do Centro Comunitário Poty Medeiros e revitalização do canteiro intermediário**, junto a Av. Otavio Leivas. Neste espaço devido a destruição total do material existente, faz-se imprescindível uma intervenção implantando uma nova cerca de tela de arame galvanizado retangular pintada em tom verde de acordo com as especificidades do produto, aproveitando os mourões de concreto existentes para a sua fixação e serão instalados nos lados do pontilhão e ao longo do canteiro do lado direito do pontilhão no sentido (Oeste/leste)onze (11) mourões de concreto pré-moldados com ponta inclinada na altura mínima de 2,20m ao longo do passeio conforme projeto. Estes mourões de concreto serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Lavras do Sul a instalação fica por conta da contratada. A área total de aplicação da cerca é de 300m² conforme projeto arquitetônico.

Obs.: os mourões instalados no pontilhão serão fixados com barras roscadas conforme detalhes nos anexos do projeto no arquitetônico.