



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL	Apelido do Empreendimento FECHAMENTO DA QUADRA COBERTA DA EMEF CLÁUDIO TEIXEIRA BULCÃO			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 02-25 (DES.)	Descrição do Lote	Município / UF 0 LAVRAS DO SUL/RS	BDI 1 23,81%	BDI 2 17,92%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									224.456,41	
1.			FECHAMENTO DA QUADRA DA ESCOLA					-	224.456,41	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	8.572,73	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	457,68	BDI 1	566,65	2.549,93	RA
1.1.2.	Composição	02	CÁLCULO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA O FECHAMENTO	H	40,00	121,61	BDI 1	150,57	6.022,80	RA
1.2.			MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - ACESSO LATERAL					-	12.991,70	
1.2.1.	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	58,31	48,50	BDI 1	60,05	3.501,52	RA
1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	53,00	2,19	BDI 1	2,71	143,63	RA
1.2.3.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	53,00	36,61	BDI 1	45,33	2.402,49	RA
1.2.4.	Composição	03	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	M2	53,00	50,58	BDI 1	62,62	3.318,86	RA
1.2.5.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	28,50	102,74	BDI 1	127,20	3.625,20	RA
1.3.			ESTRUTURA METÁLICA PARA FECHAMENTO LATERAL DO GINÁSIO					-	139.178,15	
1.3.1.	Composição	01	FECHAMENTO LATERAL EM TELHA DE ALUZINCO E = 0,5MM	M2	426,26	263,72	BDI 1	326,51	139.178,15	RA
1.4.			COBERTURA DA PASSARELA					-	10.733,08	
1.4.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	74,37	62,97	BDI 1	77,96	5.797,89	RA
1.4.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	74,37	53,60	BDI 1	66,36	4.935,19	RA
1.5.			ESQUADRIAS					-	52.980,75	
1.5.1.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	39,00	714,11	BDI 1	884,14	34.481,46	RA
1.5.2.	SINAPI	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	39,00	248,98	BDI 1	308,26	12.022,14	RA
1.5.3.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	4,20	572,86	BDI 1	709,26	2.978,89	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO DA QUADRA COBERTA DA EMEF CLÁUDIO TEIXEIRA BULCÃO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 LAVRAS DO SUL/RS	BDI 1 23,81%	BDI 2 17,92%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									224.456,41	
1.5.4.	SINAPI-I	11154	PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)	UN	2,00	1.412,75	BDI 1	1.749,13	3.498,26	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAVRAS DO SUL/RS
Local

quinta-feira, 3 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO AMARAL NUNES
CREA/CAU: RS 230619
ART/RRT: 13723519